

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州装备制造职业学院杏苑路面整治项目

标段：贵州装备制造职业学院杏苑路面整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15CM以内	m2	610			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土	m	132			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:综合考虑 3. 弃土费:综合考虑	m3	64.96			
		新建						
4	040203006001	沥青路面	1. 6cm厚透水沥青AC-13; 2. 乳化沥青粘层;	m2	610			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗石板材（芝麻灰）600*600*30mm 2. 基层做法:100厚C20混凝土垫层、150厚碎石垫层	m2	17			
6	010507004002	台阶	1. 踏面:350*600*30mm厚芝麻灰花岗岩 2. 立面:300*150*20mm厚芝麻灰花岗岩 3. 基础做法、垫层:砖砌体、100mm厚C20混凝土垫层、100mm厚碎石垫层 4. 素土夯实，压实系数≥93%	m2	6.7			
7	040204004001	花岗岩道牙	1. 600*250*120mm厚芝麻灰 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 100mm厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数≥93% 6. 描述未详尽处满足设计和规范要求	m	132			
	2	单价措施项目费						
8	2.1			项	1			
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台·次	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：贵州装备制造职业学院杏苑路面整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.1				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.45				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州装备制造职业学院杏苑路面整治项目

标段：贵州装备制造职业学院杏苑路面整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州装备制造职业学院杏苑路面整治项目

标段：贵州装备制造职业学院杏苑路面整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		3	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：